

Забележки:

1. Бетон клас C20/25 (B25), Rb=14,5MPa, B60.6, Bм150.
2. Стомана B420 (AIII), Rs=375 MPa, B235 (AI), Rs=225 MPa.
3. Деформационни фуги - 3-4 cm през max 12 m.
4. Фундиране в почвен слой с якост на натиск Ro=0,25 MPa.
5. Подложен бетон клас C8/10 (B10).
6. Основите се приемат от проектанта.
7. Хидроизолация от топло битумно лепило двукратно.

Части:	Съгласували:	Подпис:
Пътна:	инж. В.Тютюнев	
Геология:	инж. К.Перьов	
ПБЗ:	инж.Ю.Големилов	

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ	Ръководител проект.колектив: /инж.Ю.Големилов/	
изпълнител: "ЮГСТРОЙ"ООД гр.Златоград ул.Ст. Стамболов №1	ООД	Проектант: /инж.Ю.Големилов/
възложител: Община Джебел		Управител: /инж.Ю.Големилов/
	обект: Подпорни стени и възстановяване на улица в с.Припек, община Джебел от о.т. 52 до о.т.70	дата: 04.2012год.
фаза: Т.И.П.		чертеж No: 24
мащаб: М 1:100	съдържание: План основи на стена 9 - от 0+450 до 0+495	част: Конструктивна