

КОЛИЧЕСТВЕНО- СТОЙНОСТНА СМЕТКА

Обект: „Възстановяване на речен праг, част от колектор за битови отпадъчни води, кв.Прогрес, гр.Джебел и корекция на р.Джебелска в обсег – моста на път III – 508 /Кърджали – Момчилград/ - Джебел – Рогозче – Фотиново“

НОМ .	Шифър	име	мярка	к-во	цена	Стойност
		ПРАГ ДЖЕБЕЛ				
		ПРАГ				
		ЗЕМНИ РАБОТИ				
1	8101402110	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ОТВАЛ	м3	338.3		0.00
2	8101402120	ИЗКОП ЗА НАПРАВА НА ДИГИ ЗА ОТКЛОНЯВАНЕ НА ВОДИ	м3	326		0
3	8101402220	ИЗКОП С БАГЕР ЗА ОСНОВИ НА СТЕНИ, ПРАГОВЕ И ДР. ПРИ 1 УТ. УСЛОВИЕ НА ТРАНСПОРТ	м3	1284.1		0.00
4	8101104131	ТЪНКИ ИЗКОПИ ДО 0.5М С ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ЗМ	м3	180.3		0.00
5	8222310720	ВОДОЧЕРПЕНЕ С ПОМПА НА ВОДА ОТ ОСНОВИ ДО 400 КВ	мсм	5		0
6	8101409111.00	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ	м3	518.60		0.00
7	8410151000	РАЗРИВАНЕ И ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ЗЕМНИ МАСИ ХОРИЗ. 1М ШКАТ. - РЦ	м3	51.8		0
8	8101114211	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМ.ВАЛЯК НА ПЛАСТОВЕ 20СМ НА ДЪЛЖ. 300М	м3	414.9		0.00
9	8101114112	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ	м3	103.7		0.00
10	*000000004	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ ПОЧВИ ДО 1КМ	м3	1284.1		0.00
	сума	ЗЕМНИ РАБОТИ				0.00
		КОФРАЖНИ РАБОТИ				
1	8480940000	ЗАСКАЛЯВАНЕ НА ОСНОВИТЕ НА ПРАГА С РЕЧЕН КАМЪК	м3	596		0
2	8102051320	КОФРАЖ АРМИРАНИ БЕТОНОВИ СТЕНИ л>15СМ	м2	778		0
3	8222310720	ВОДОЧЕРПЕНЕ С ПОМПА НА ВОДА ОТ ОСНОВИ ДО 400 КВ [1]	мсм	15		0
	сума	КОФРАЖНИ РАБОТИ				0
		АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ				
1	8102061030	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ 6ДО12ММ ОТ АЗ	кг	13655		0
	сума	АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ				0
		БЕТОНОВИ РАБОТИ				
1	8222310720	ВОДОЧЕРПЕНЕ С ПОМПА НА ВОДА ОТ ОСНОВИ ДО 400 КВ [2]	мсм	9		0
2	8102070130	ПОЛАГАНЕ БЕТОН В 10 НЕАРМИРАН В ОСНОВИ	м3	59		0

3	8102071060	ПОЛАГАНЕ СТОМАНОБЕТОН C25/30,W0.8 ЗА ОСНОВИ НА СТЕНИ	м3	329.5		0
4	8102071360	ПОЛАГАНЕ СТОМАНОБЕТОН C30/37,F150,W 0.8, ЗА СТЕНИ С d>15CM - АВТОКРАН	м3	149.1		0
5	8119031790	ПОЛАГАНЕ БЕТОН C30/37,F150,W 0.8, ФИЛЦОВ ВФУНДАМЕНТНИ ПЛОЧИ	м3	152.7		0
6	*000000005	ПРЕВОЗ БЕТОН НА 20 КМ	м3	691.2		0
7	8411962000	РАЗБИВАНЕ АРМИРАН БЕТОН В15 ХИДРОЧУК НА БАГЕР	м3	21		0
8	*000000006	ПРЕВОЗ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ НА 5 КМ	м3	21		0
	сума	БЕТОНОВИ РАБОТИ				0.00
	сума	ПРАГ				0.00
		СТОМАНОБЕТОННИ СТЕНИ (КРИЛЕ НА ПРАГА)				
		ЗЕМНИ РАБОТИ				
1	8101402220	ИЗКОП С БАГЕР ЗА ОСНОВИ НА СТЕНИ, ПРАГОВЕ И ДР. ПРИ 1 УТ. УСЛОВИЕ НА ТРАНСПОРТ	м3	171		0
2	*000000004	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ ПОЧВИ ДО 1КМ	м3	171		0
3	8101104131	ТЪНКИ ИЗКОПИ ДО 0.5М С ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ЗМ	м3	15.6		0.00
4	*000000003	ПРЕВОЗ НА З.П. ИЛИ БАЛАСТРА ЗА ОБРАТНО ЗАСИПВАНЕ НА 1 КМ	м3	121		0
5	8222310720	ВОДОЧЕРПЕНЕ С ПОМПА НА ВОДА ОТ ОСНОВИ ДО 400 КВ	мсм	3		0
6	8101403210	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР	м3	121		0
7	8101409111	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ	м3	121		0
8	8410151000.00	РАЗРИВАНЕ И ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ЗЕМНИ МАСИ ХОРИЗ. 1М IIIКАТ. - РЦ	м3	12.10		0.00
9	8101114211	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМ.ВАЛЯК НА ПЛАСТОВЕ 20СМ НА ДЪЛЖ. 300М	м3	108.9		0.00
10	8101114112	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ	м3	12.1		0.00
	сума	ЗЕМНИ РАБОТИ				0.00
		КОФРАЖНИ РАБОТИ				
1	8102051320	КОФРАЖ АРМИРАНИ БЕТОНОВИ СТЕНИ л>15СМ	м2	289.8		0
2	8102050900	КОФРАЖ ШАПКИ НА СТЕНИ	м2	17.5		0
3	8222310720	ВОДОЧЕРПЕНЕ С ПОМПА НА ВОДА ОТ ОСНОВИ ДО 400 КВ [1]	мсм	4		0
4	*000000015	СТИРОПОР - 3 СМ ЗА ФУГИ	м2	6.8		0
	сума	КОФРАЖНИ РАБОТИ				0
		АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ				
1	8102061020	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ 6 12ММ ОТ А1 И А2	кг	873		0
2	8102061030	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ 6ДО12ММ ОТ А3	кг	3553		0

	сума	АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ				0
		БЕТОНОВИ РАБОТИ				
1	8102070130	ПОЛАГАНЕ БЕТОН В 10 НЕАРМИРАН В ОСНОВИ	м3	14.3		0
2	8102071060	ПОЛАГАНЕ СТОМАНОБЕТОН С25/30,W0.8 ЗА ОСНОВИ НА СТЕНИ	м3	70.7		0
3	8102071360	ПОЛАГАНЕ СТОМАНОБЕТОН С30/37,F150,W 0.8, ЗА СТЕНИ С d>15CM - АВТОКРАН	м3	45.5		0
4	8104073315	ПОЛАГАНЕ БЕТОН С25/30,F150,W 0.4 ЗА ШАПКА НА СТЕНА	м3	2.6		0
5	*000000005	ПРЕВОЗ БЕТОН НА 20 КМ	м3	133.1		0
6	8222310720	ВОДОЧЕРПЕНЕ С ПОМПА НА ВОДА ОТ ОСНОВИ ДО 400 КВ [2]	мсм	4		0
	сума	БЕТОНОВИ РАБОТИ				0
		ХИДРОИЗОЛАЦИЯ				
1	8418830000	ХИДРОИЗОЛАЦИЯ-2 ПЛАСТА БИТ.ЛЕПИЛО	м2	107.1		0.00
2	*000000007	НАПРАВА ДРЕНАЖ ОКОЛО ДРЕНАЖНИ PVC ТРЪБИ Ф150 ВКЛ. И ТРЪБИТЕ	м	26		0.00
	сума	ХИДРОИЗОЛАЦИЯ				0.00
		СТОМАНОБЕТОННИ СТЕНИ (КРИЛЕ НА ПРАГА)				
		ПОДПОРНА СТЕНА ОТ ГАБИОНИ				
		ЗЕМНИ РАБОТИ				
1	8101402110.00	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ОТВАЛ	м3	3544.00		0.00
2	8101104131.00	ТЪНКИ ИЗКОПИ ДО 0.5М С ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ЗМ	м3	708.80		0.00
3	8222310720	ВОДОЧЕРПЕНЕ С ПОМПА НА ВОДА ОТ ОСНОВИ ДО 400 КВ	мсм	31		0
4	8101403210	ОБРАТЕН НАСИП ЗАД СТЕНАТА С БАГЕР	м3	3637		0
5	8101409111	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ	м3	3273.3		0
6	8410151000.00	РАЗРИВАНЕ И ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ЗЕМНИ МАСИ ХОРИЗ. 1М ШКАТ. - РЦ	м3	363.70		0.00
7	8101114211	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМ.ВАЛЯК НА ПЛАСТОВЕ 20СМ НА ДЪЛЖ. 300М	м3	2546		0
8	8101114112	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ	м3	727		0
	сума	ЗЕМНИ РАБОТИ				0.00
		МОНТАЖ ГАБИОНИ				
1	*000000011	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ГАБИОНИ 2/1/1М ПО СПЕЦИФИКАЦИЯ -ЕЛ.№1	бр.	958		0
2	*000000011	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ГАБИОНИ-ТЕРАМЕШ 3/2/1М ПО СПЕЦИФИКАЦИЯ- ЕЛ. №2	бр.	260		0
3	*000000012	ДОСТАВКА И МОНТАЖ РЕНО МАТРАК-5/2/0.3 М ПО СПЕЦИФИКАЦИЯ -ЕЛ.№3	бр.	241		0
4	*000000024	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА НЕТЪКАН ГЕОТЕКСТИЛ 200 ГР/М2	м2	2148		0.00

5	*000000014	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ГАБИОНИ 1.5/1/0.5М ПО СПЕЦИФИКАЦИЯ -ЕЛ.№1	бр.	8	0
	сума	МОНТАЖ ГАБИОНИ			0
	сума	ПОДПОРНА СТЕНА ОТ ГАБИОНИ			
		ЧАСТ "В и К"- КОЛЕКТОР Ф300 ПРЕЗ РЕКАТА			
1	8255085315	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПОЛИЕТИЛЕНОВИ ТРЪБИ С МУФА DN 315 мм SN4	м	86	0
2	8102051320	КОФРАЖ НЕАРМИРАНИ БЕТОНОВИ СТЕНИ,КАНАЛИ,ПАРАПЕТИ,АСАННИ ШАХТИ л>15СМ	м2	67.5	0
3	8102061031	МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ 6 12ММ ОТ АIII	кг	696	0
4	8102071360	ПОЛАГАНЕ СТОМАНОБЕТОН С20/25 ЗА СТЕНИ И ШАЙБИ С d>15СМ - ККРАН	м3	25.6	0
5		УЛИЧНИ РШ Н=2М, Ф60	бр.	3	0
6	*000000013	ПРЕВОЗ БЕТОН НА 20 КМ [2]	м3	25.6	0.00
	сума	ЧАСТ "В и К"- КОЛЕКТОР Ф300 ПРЕЗ РЕКАТА			0.00
		ТРЪБЕН ВОДОСТОК Ф500			
1	8101104131	ТЪНКИ ИЗКОПИ ДО 0.5М С ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ЗМ	м3	6.3	0
2	8101409111	ЗАСИПВАНЕ И УПЛЪТЯВАНЕ НА НАСИПИ	м3	32	0
3	8102051320	КОФРАЖ НЕАРМИРАНИ БЕТОНОВИ СТЕНИ,КАНАЛИ,ПАРАПЕТИ,АСАННИ ШАХТИ л>15СМ	м2	67.5	0
4	8102071360	ПОЛАГАНЕ СТОМАНОБЕТОН С20/25 ЗА СТЕНИ И ШАЙБИ С d>15СМ - ККРАН	м3	14.7	0
5		ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ПОЛИЕТИЛЕНОВИ ТРЪБИ Ф500 SN4	м	6	0
	сума	ТРЪБЕН ВОДОСТОК Ф500			0.00
		ПОЧИСТВАНЕ И ПОДРАВНЯВАНЕ НА РЕЧНОТО КОРИТО			
1	8101402210	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ И ПОДРАВНЯВАНЕ НА НА РЕЧ. КОРИТО	м3	5036	0
2	8101409111	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ	м3	5036	0
	сума	ПОЧИСТВАНЕ И ПОДРАВНЯВАНЕ НА РЕЧНОТО КОРИТО			0
		ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ОКОЛНОТО ПРОСТРАНСТВО			
1	8103401111	ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ТЕРЕНА	ДКА	2.19	0.00
	сума	ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ОКОЛНОТО ПРОСТРАНСТВО			0.00
	сума	ПРАГ ДЖЕБЕЛ			0.00
	начисления (по схема):	Непредвидени разходи			0.00
		ОБЩО			0.00
		ДДС 20 %			0.00
		ВСИЧКО			0.00

Съставил:

/инж.Юри Големилев/