

Наименование на оферента	„ЕС ДЖИ ЕС ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД
Булстат /ЕИК/	202114684)
Адрес за кореспонденция	С.Костино-6743,Община Кърджали, ул."Първа" № 21, E-mail: gunay-yunuz@hotmail.com

ДО ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ
ГР.ДЖЕБЕЛ
УЛ. „ЕДЕЛВАЙС“ № 19

О Ф Е Р Т А

за


Обект:„Възстановяване на речен праг, част от колектор за битови отпадъчни води, кв.Прогрес, гр.Джебел и корекция на р.Джебелска в обсег – моста на път III – 508 /Кърджали – Момчилград/ - Джебел – Рогозче – Фотиново“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След запознаване с документите и образци от поканата за представяне на индикативна оферта, удостоверяваме и потвърждаваме желанието си за участие, като:

1. Заявяваме, че желаем да участваме в поканата за представяне на индикативни оферти за бъдещо изпълнение на СМР, доставка и монтаж на оборудване за реализацията на горепосочения проект.
2. Заявяваме, че сме в състояние да изпълним обекта на поканата в съответствие с изискванията, заложи в техническата спецификация, обяснителните записки, количествените сметки и инвестиционните проекти.
3. Предлагащата от нас цена за бъдещо изпълнение е съгласно Приложение № 2 „Количествена стойностна сметка“.
4. Заявяваме, че при така предложените от нас условия (описани в Техническото предложение) и при цената, която сме предложили в нашата ценова оферта, сме включили всички разходи, които са необходими за бъдещото изпълнение на дейностите за СМР по проекта, в описания вид и обхват.
5. Настоящата оферта е валидна за период от 30 (*тридесет*) календарни дни.

Дата 22./03 / 20019 Г.
Име и фамилия Гюнай Юнуз
Длъжност Управител
Печат



КОЛИЧЕСТВЕНО- СТОЙНОСТНА СМЕТКА

Обект: „Възстановяване на речен праг, част от колектор за битови отпадъчни води, кв.Прогрес, гр.Джебел и корекция на р.Джебелска в обсег – моста на път III – 508 /Кърджали – Момчилград/ - Джебел – Рогозче – Фотиново“

ном.	Шифър	име	мярка	к-во	цена	Стойност
		ПРАГ ДЖЕБЕЛ	бр.	1.00		
		ПРАГ	бр.	1.00		
		ЗЕМНИ РАБОТИ	бр.	1.00		
1	8101402110	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ОТВАЛ	м3	338.30	5.20	1 759.16
2	8101402120	ИЗКОП ЗА НАПРАВА НА ДИГИ ЗА ОТКЛОНЯВАНЕ НА ВОДИ	м3	326.00	6.09	1 985.34
3	8101402220	ИЗКОП С БАГЕР ЗА ОСНОВИ НА СТЕНИ, ПРАГОВЕ И ДР. ПРИ 1 УТ. УСЛОВИЕ НА ТРАНСПОРТ	м3	1 284.10	6.98	8 963.02
4	8101104131	ТЪНКИ ИЗКОПИ ДО 0.5М С ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ЗМ	м3	180.30	28.95	5 219.69
5	8222310720	ВОДОЧЕРПЕНЕ С ПОМПА НА ВОДА ОТ ОСНОВИ ДО 400 КВ	мсм	5.00	300.00	1 500.00
6	8101409111	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ	м3	518.60	2.77	1 436.52
7	8410151000	РАЗРИВАНЕ И ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ЗЕМНИ МАСИ ХОРИЗ. 1М ШКАТ. - РЦ	м3	51.80	7.62	394.72
8	8101114211	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМ.ВАЛЯК НА ПЛАСТОВЕ 20СМ НА ДЪЛЖ. 300М	м3	414.90	3.20	1 327.68
9	8101114112	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ	м3	103.70	3.05	316.29
10	*000000004	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ ПОЧВИ ДО 1КМ	м3	1 284.10	4.80	6 163.68
	сума	ЗЕМНИ РАБОТИ		1.00		29 066.09
		КОФРАЖНИ РАБОТИ	бр.	1.00		
1	8480940000	ЗАСКАЛЯВАНЕ НА ОСНОВИТЕ НА ПРАГА С РЕЧЕН КАМЪК	м3	596.00	65.40	38 978.40
2	8102051320	КОФРАЖ АРМИРАНИ БЕТОНОВИ СТЕНИ л>15СМ	м2	778.00	39.40	30 653.20
3	8222310720	ВОДОЧЕРПЕНЕ С ПОМПА НА ВОДА ОТ ОСНОВИ ДО 400 КВ [1]	мсм	15.00	300.00	4 500.00
	сума	КОФРАЖНИ РАБОТИ		1.00		74 131.60
		АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ	бр.	1.00		
1	8102061030	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ 6ДО12ММ ОТ АЗ	кг	13 655.00	2.45	33 454.75
	сума	АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ		1.00		33 454.75
		БЕТОНОВИ РАБОТИ	бр.	1.00		
1	8222310720	ВОДОЧЕРПЕНЕ С ПОМПА НА ВОДА ОТ ОСНОВИ ДО 400 КВ [2]	мсм	9.00	300.00	2 700.00
2	8102070130	ПОЛАГАНЕ БЕТОН В 10 НЕАРМИРАН В ОСНОВИ	м3	59.00	148.50	8 761.50
3	8102071060	ПОЛАГАНЕ СТОМАНОБЕТОН С25/30, W0.8 ЗА ОСНОВИ НА СТЕНИ	м3	329.50	179.30	59 079.35
4	8102071360	ПОЛАГАНЕ СТОМАНОБЕТОН С30/37, F150, W 0.8, ЗА СТЕНИ С d>15СМ - АВТОКРАН	м3	149.10	210.90	31 445.19
5	8119031790	ПОЛАГАНЕ БЕТОН С30/37, F150, W 0.8, ФИЛЦОВ ВФУНДАМЕНТНИ ПЛОЧИ	м3	152.70	215.00	32 830.50
6	*000000005	ПРЕВОЗ БЕТОН НА 20 КМ	м3	691.20	49.00	33 868.80
7	8411962000	РАЗБИВАНЕ АРМИРАН БЕТОН В15 ХИДРОЧУК НА БАГЕР	м3	21.00	98.90	2 076.90
8	*000000006	ПРЕВОЗ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ НА 5 КМ	м3	21.00	19.20	403.20
	сума	БЕТОНОВИ РАБОТИ		1.00		171 165.44
	сума	ПРАГ		1.00		307 817.88
		СТОМАНОБЕТОННИ СТЕНИ (КРИЛЕ НА ПРАГА)	бр.	1.00		
		ЗЕМНИ РАБОТИ	бр.	1.00		
1	8101402220	ИЗКОП С БАГЕР ЗА ОСНОВИ НА СТЕНИ, ПРАГОВЕ И ДР. ПРИ 1 УТ. УСЛОВИЕ НА ТРАНСПОРТ	м3	171.00	6.98	1 193.58
2	*000000004	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ ПОЧВИ ДО 1КМ	м3	171.00	4.80	820.80

3	8101104131	ТЪНКИ ИЗКОПИ ДО 0.5М С ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ЗМ	м3	15.60	28.95	451.62
4	*000000003	ПРЕВОЗ НА З.П. ИЛИ БАЛАСТРА ЗА ОБРАТНО ЗАСИПВАНЕ НА 1 КМ	м3	121.00	4.80	580.80
5	8222310720	ВОДОЧЕРПЕНЕ С ПОМПА НА ВОДА ОТ ОСНОВИ ДО 400 КВ	мсм	3.00	300.00	900.00
6	8101403210	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР	м3	121.00	4.20	508.20
7	8101409111	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ	м3	121.00	2.77	335.17
8	8410151000	РАЗРИВАНЕ И ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ЗЕМНИ МАСИ ХОРИЗ. 1М ИЛКАТ. - РЦ	м3	12.10	7.62	92.20
9	8101114211	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМ.ВАЛЯК НА ПЛАСТОВЕ 20СМ НА ДЪЛЖ. 300М	м3	108.90	3.20	348.48
10	8101114112	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ	м3	12.10	3.05	36.91
	сума	ЗЕМНИ РАБОТИ		1.00		5 267.76
		КОФРАЖНИ РАБОТИ	бр.	1.00		
1	8102051320	КОФРАЖ АРМИРАНИ БЕТОНОВИ СТЕНИ л>15СМ	м2	289.80	39.40	11 418.12
2	8102050900	КОФРАЖ ШАПКИ НА СТЕНИ	м2	17.50	22.10	386.75
3	8222310720	ВОДОЧЕРПЕНЕ С ПОМПА НА ВОДА ОТ ОСНОВИ ДО 400 КВ [1]	мсм	4.00	300.00	1 200.00
4	*000000015	СТИРОПОР - 3 СМ ЗА ФУГИ	м2	6.80	5.85	39.78
	сума	КОФРАЖНИ РАБОТИ		1.00		13 044.65
		АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ	бр.	1.00		
1	8102061020	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ 6 12ММ ОТ А1 И А2	кг	873.00	2.40	2 095.20
2	8102061030	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ 6ДО12ММ ОТ А3	кг	3 553.00	2.45	8 704.85
	сума	АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ		1.00		10 800.05
		БЕТОНОВИ РАБОТИ	бр.	1.00		
1	8102070130	ПОЛАГАНЕ БЕТОН В 10 НЕАРМИРАН В ОСНОВИ	м3	14.30	135.00	1 930.50
2	8102071060	ПОЛАГАНЕ СТОМАНОБЕТОН С25/30, W0.8 ЗА ОСНОВИ НА СТЕНИ	м3	70.70	169.00	11 948.30
3	8102071360	ПОЛАГАНЕ СТОМАНОБЕТОН С30/37, F150, W 0.8, ЗА СТЕНИ С d>15СМ - АВТОКРАН	м3	45.50	203.40	9 254.70
4	8104073315	ПОЛАГАНЕ БЕТОН С25/30, F150, W 0.4 ЗА ШАПКА НА СТЕНА	м3	2.60	205.00	533.00
5	*000000005	ПРЕВОЗ БЕТОН НА 20 КМ	м3	133.10	49.00	6 521.90
6	8222310720	ВОДОЧЕРПЕНЕ С ПОМПА НА ВОДА ОТ ОСНОВИ ДО 400 КВ [2]	мсм	4.00	300.00	1 200.00
	сума	БЕТОНОВИ РАБОТИ		1.00		31 388.40
		ХИДРОИЗОЛАЦИЯ	бр.	1.00		
1	8418830000	ХИДРОИЗОЛАЦИЯ-2 ПЛАСТА БИТ.ЛЕПИЛО	м2	107.10	9.13	977.82
2	*000000007	НАПРАВА ДРЕНАЖ ОКОЛО ДРЕНАЖНИ РВС ТРЪБИ Ф150 ВКЛ. И ТРЪБИТЕ	м	26.00	30.95	804.70
	сума	ХИДРОИЗОЛАЦИЯ		1.00		1 782.52
	сума	СТОМАНОБЕТОННИ СТЕНИ (КРИЛЕ НА ПРАГА)		1.00		
		ПОДПОРНА СТЕНА ОТ ГАБИОНИ	бр.	1.00		
		ЗЕМНИ РАБОТИ	бр.	1.00		
1	8101402110	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ОТВАЛ	м3	3 544.00	5.20	18 428.80
2	8101104131	ТЪНКИ ИЗКОПИ ДО 0.5М С ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ЗМ	м3	708.80	28.95	20 519.76
3	8222310720	ВОДОЧЕРПЕНЕ С ПОМПА НА ВОДА ОТ ОСНОВИ ДО 400 КВ	мсм	31.00	300.00	9 300.00
4	8101403210	ОБРАТЕН НАСИП ЗАД СТЕНАТА С БАГЕР	м3	3 637.00	3.60	13 093.20
5	8101409111	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ	м3	3 273.30	2.77	9 067.04
6	8410151000	РАЗРИВАНЕ И ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ЗЕМНИ МАСИ ХОРИЗ. 1М ИЛКАТ. - РЦ	м3	363.70	7.62	2 771.39

7	8101114211	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМ.ВАЛЯК НА ПЛАСТОВЕ 20СМ НА ДЪЛЖ. 300М	м3	2 546.00	3.20	8 147.20
8	8101114112	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ	м3	727.00	3.05	2 217.35
	сума	ЗЕМНИ РАБОТИ		1.00		83 544.75
		МОНТАЖ ГАБИОНИ	бр.	1.00		
1	*000000011	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ГАБИОНИ 2/1/1М ПО СПЕЦИФИКАЦИЯ - ЕЛ.№1	бр.	958.00	409.30	392 109.40
2	*000000011	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ГАБИОНИ-ТЕРАМЕШ 3/2/1М ПО СПЕЦИФИКАЦИЯ - ЕЛ. №2	бр.	260.00	502.60	130 676.00
3	*000000012	ДОСТАВКА И МОНТАЖ РЕНО МАТРАК-5/2/0.3 М ПО СПЕЦИФИКАЦИЯ - ЕЛ.№3	бр.	241.00	620.30	149 492.30
4	*000000024	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА НЕТЪКАН ГЕОТЕКСТИЛ 200 ГР/М2	м2	2 148.00	2.85	6 121.80
5	*000000014	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ГАБИОНИ 1.5/1/0.5М ПО СПЕЦИФИКАЦИЯ - ЕЛ.№1	бр.	8.00	290.00	2 320.00
	сума	МОНТАЖ ГАБИОНИ		1.00		680 719.50
	сума	ПОДПОРНА СТЕНА ОТ ГАБИОНИ		1.00		
		ЧАСТ "В и К"- КОЛЕКТОР Ф300 ПРЕЗ РЕКАТА	бр.	1.00		
1	8255085315	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПОЛИЕТИЛЕНОВИ ТРЪБИ С МУФА DN 315 мм SN4	м	86.00	60.30	5 185.80
2	8102051320	КОФРАЖ НЕАРМИРАНИ БЕТОНОВИ СТЕНИ,КАНАЛИ,ПАРАПЕТИ,АСАННИ ШАХТИ л>15СМ	м2	67.50	39.40	2 659.50
3	8102061031	МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ 6 12ММ ОТ АIII	кг	696.00	2.45	1 705.20
4	8102071360	ПОЛАГАНЕ СТОМАНОБЕТОН С20/25 ЗА СТЕНИ И ШАЙБИ С d>15СМ - ККРАН	м3	25.60	203.40	5 207.04
5		УЛИЧНИ РШ Н=2М, Ф60	бр.	3.00	980.40	2 941.20
6	*000000013	ПРЕВОЗ БЕТОН НА 20 КМ [2]	м3	25.60	30.00	768.00
	сума	ЧАСТ "В и К"- КОЛЕКТОР Ф300 ПРЕЗ РЕКАТА		1.00		18 466.74
		ТРЪБЕН ВОДОСТОК Ф500	бр.	1.00		
1	8101104131	ТЪНКИ ИЗКОПИ ДО 0.5М С ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ЗМ	м3	6.30	28.95	182.39
2	8101409111	ЗАСИПВАНЕ И УПЛЪТЯВАНЕ НА НАСИПИ	м3	32.00	7.80	249.60
3	8102051320	КОФРАЖ НЕАРМИРАНИ БЕТОНОВИ СТЕНИ,КАНАЛИ,ПАРАПЕТИ,АСАННИ ШАХТИ л>15СМ	м2	67.50	39.40	2 659.50
4	8102071360	ПОЛАГАНЕ СТОМАНОБЕТОН С20/25 ЗА СТЕНИ И ШАЙБИ С d>15СМ - ККРАН	м3	14.70	210.90	3 100.23
5		ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ПОЛИЕТИЛЕНОВИ ТРЪБИ Ф500 SN4	м	6.00	112.14	672.85
	сума	ТРЪБЕН ВОДОСТОК Ф500		1.00		6 864.56
		ПОЧИСТВАНЕ И ПОДРАВНЯВАНЕ НА РЕЧНОТО КОРИТО	бр.	1.00		
1	8101402210	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ И ПОДРАВНЯВАНЕ НА НА РЕЧ. КОРИТО	м3	5 036.00	5.89	29 662.04
2	8101409111	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ	м3	5 036.00	3.90	19 640.40
	сума	ПОЧИСТВАНЕ И ПОДРАВНЯВАНЕ НА РЕЧНОТО КОРИТО		1.00		49 302.44
		ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ОКОЛНОТО ПРОСТРАНСТВО	бр.	1.00		
1	8103401111	ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ТЕРЕНА	дка	2.19	1 271.00	2 783.49
	сума	ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ОКОЛНОТО ПРОСТРАНСТВО		1.00		2 783.49
	сума	ПРАГ ДЖЕБЕЛ		1.00		1 211 782.73
	начисления (по схема):	ОБЩО				1 211 782.73
		Непредвидени разходи 8 %				96 942.62
		ОБЩА ЦЕНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ				1 308 725.35
		ДДС 20 %				261 745.07
		ВСИЧКО				1 570 470.42

Дата: 22.03.2019 г.

