


План основи на ст.бет. стена №7 от 0+080.00 до 0+145.00
мащаб: М 1:100



- Забележки:
1. Бетон клас C20/25 (B25), $R_b=14,5\text{MPa}$, $B_{w0.6}$, B_{w150} .
 2. Стомана B420 (AIII), $R_s=375\text{MPa}$, B235 (AI), $R_s=225\text{MPa}$.
 3. Деформационни фуги - 3-4 см през max 12 м.
 4. Фундирание в почвен слой с якост на натиск $R_0=0,25\text{MPa}$.
 5. Подложен бетон C8/10 (B10).
 6. Основите се приемат от проектанта.
 7. Хидроизолация от топло битумно лепило двукратно.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ		Ръководител проект: инж.Ю.Г.Олемилов	
изпълнител:	ИОГ СТРОИ ООД	проектант:	инж.Д.Парваджиева
възложител:	Община Джебел	управител:	инж.Ю.Г.Олемилов
фаза:	Т.И.П.	обект:	Подпорни стени и възстановяване на улица в с.Припек, община Джебел
мащаб:	М 1:100	съдържание:	План основи
		дата:	02.2017год.
		чертеж No:	2.2
		част:	Конструктивна