



Общинска администрация - Джебел, обл. Кърджали  
ул. "Еделвайс" № 19, тел. 03632/20-51, тел/факс 23-10

Изх. № 19400754 /05.06.2017 г.

**Относно:** разяснение по обществена поръчка с предмет: „Изграждане на подпорни стени и възстановяване на улица от о.т. 52 до о.т. 70, кв. 4, 5, 6, 7 и 8 - с. Припек, общ. Джебел”;

**Уважаеми Участници,**

На основание чл. 33, ал. 2 от ЗОП публикуваме разяснения по зададени въпроси, както следва:

**Въпрос №1:**

В позиции „ПРЕВОЗ НА ЗЕМНИ ПОЧВИ НА ДЕПО НА 3 КМ.” и „НАТОВАРВАНЕ И ПРЕВОЗ НА ЗЕМНИ МАСИ ОТ ДЕПО ЗА ОБРАТЕН НАСИП”, от количествената сметка, мерната единица е лев (лв). Същата следва ли да се промени в кубични метра (м3), както такава е зададена в другите СМР-ти включващи натоварване и превоз?

**Разяснение №1:**

В позициите „ПРЕВОЗ НА ЗЕМНИ ПОЧВИ НА ДЕПО НА 3 КМ.” и „НАТОВАРВАНЕ И ПРЕВОЗ НА ЗЕМНИ МАСИ ОТ ДЕПО ЗА ОБРАТЕН НАСИП”, от количествената сметка, с мерната единица лев (лв), да се промени в кубични метра (м3).

**Въпрос №2:**

В обяснителната записка и в чертежите по част „Пътна” е предвиден за изпълнение асфалтобетон неплътна смес, а в количествената сметка не е включен такъв. Ще се добави ли асфалтобетон неплътна смес със съответното си количество и какво трябва да бъде то?

**Разяснение №2:**

Дейност: „Полагане на асфалтобетон неплътна смес“ не се предвижда за изпълнение поради ограничение на средствата за изграждане на обекта.

**Въпрос №3:**

В обяснителната записка и в чертежите по част „Пътна” е предвидено изпълнението на ригола за отводняване, с ширина 0.8 м. и дебелина 0.15 м. от бетон С20/25. В количествената сметка не са предвидени количества за изграждането ѝ, ще се добавят ли количества за изпълнението на риголата и какви трябва да бъдат те?

**Разяснение №3:**

Регулите от бетон посочени в проекта ще се изпълнят от асфалтобетон плътна смес заедно с асфалтобетона на улицата. Количеството асфалтобетон за изпълнение на регулите е включен в общото количество асфалтобетон плътна смес в КСС на обекта.

**Въпрос №4:**

Какво се има предвид с позицията „БЕТОНОВИ СТЕНИ В15 С ДЕБЕЛИНА ДО 30 СМ И ВИСОЧИНА ДО 1.5 М” в част Пътна, Пътни работи от количествената сметка? Дайте повече разяснения за нея. В Количествената сметка има ли заложили количества кофраж, армировка и бетон за изграждането на тези стени? Мерната единица на позицията „БЕТОНОВИ СТЕНИ В15 С ДЕБЕЛИНА ДО 30 СМ И ВИСОЧИНА ДО 1.5 М” коректна ли е?

**Разяснение №4:**

В позицията: „Бетонови стени В15 с дебелина до 30см и височина до 1.5 м“ са включени всички дейности поизграждането на стените (кофраж, армировка и бетон) и цената е комплексна. Мерната единица е метър кубичен( $m^3$ ). Тези стени се предвиждат на места, където височината на бетоновия бордюр не е достатъчна за укрепване на пътната конструкция. Местата на изграждане на стените се определят от проектанта по време на строителство.

**Въпрос №5:**

Каква е мярката за:

1. ПОДПОРНА СТЕНА № 1

поз.18 и поз.19 за Превоза на земните маси.

КОФРАЖНИ РАБОТИ

поз. 6 също за превоз мярката

2. ПОДПОРНА СТЕНА № 7

ЗЕМНИ РАБОТИ

3. ЧАСТ КОНСТРУКТИВНА

ЗЕМНИ РАБОТИ

**Разяснение №5:**

В позиции.18 и поз.19 за Превоза на земните маси, мярката е кубични метра ( $m^3$ ).

В подраздел Земни работи от Подпорна стена № 7 -позиция 6. Превоза на земните маси, мярката е кубични метра ( $m^3$ ).

В подраздел Земни работи от част:Пътна -позиция 6. Превоза на земните маси, мярката е кубични метра ( $m^3$ ).

**БАХРИ ЮМЕР:**

*КМЕТ НА ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ*