


ИНВЕСТИТОР: ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ, ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ
 ОБЕКТ: "Ремонт на общински пътна мрежа и улици в Община Джебел"
 "Ремонт на местен път III-5082 / Джебел-Мишевско/
 с. Жълтика - откл. за с. Щерна"

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА


№	Видове СМР	мярка	к-во	Ед. Цена	Стойност
1.	Подготовка на основата и подравняване на път - там където е необходимо	м2	1200		
2.	Изкоп за канафки механизирано	м3	210		
3.	Доизкопаване и оформяне ръчно	м3	68		
4.	Натоварване и превоз с ръчни колички	м3	68		
5.	Почистване на втоци и оттоци на водостоци	м3	35		
6.	Основа от трошен камък с подбрана зърнометрия /минералбетон/ до 15 см. Вкл. уплътняване и вс. свързани с тая дейност	м3	73		
7.	Превоз минералбетон до 42 км.	м3	73		
8.	Доставка и полагане на асфалтобетон - плътна смес	т.	293		

СЪСТАВИЛ 
 /Ф. Реджеб/

ИНВЕСТИТОР: ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ, ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ
 ОБЕКТ: "Ремонт на общински пътна мрежа и улици в Община Джебел"
 "Ремонт на местен път III-5082 / Джебел-Мишевско/ с. Жълтика

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

№	Видове СМР	мярка	к-во	Ед. Цена	Стойност
1.	Изкоп за канафки механизирано	м3	161		
2.	Доизкопаване и оформяне ръчно	м3	86		
3.	Натоварване, превоз и разтоварване с ръчни колички	м3	86		
4.	Оформяне на банкет на път и допълване на дупки с трошен камък вкл. и превоз	м3	41		
5.	Изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с гореща асфалтова смес с дебелина 4 до 6 см ръчно (без транспорт вкл. разкъртване и почистване	м2	165		
6.	Превоз асф. смес на 42 км	т.	25		

СЪСТАВИЛ: 
 /Ф. Реджеб/