




ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони


РЕШЕНИЕ №1/30.03.2020г.

На основание чл.44 от ЗМСМА и т. 23 на раздел 24 от Условието за кандидатстване по процедура BG06RDNP001-19.028 – „МИГ Ардино-Джебел”, мярка 7.2 „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Ардино – Джебел“

О П Р Е Д Е Л Я М :


1.Максимална пределна стойност на разхода за изпълнение на отделни видове строителни и монтажни работи по проект **"Благоустройство на общински парк в централна градска част – кв.25, гр. Джебел – имот с пл.сн.№ 315, кв.25 по плана на гр. Джебел, общ. Джебел, обл. Кърджали /ПИ с идентификатор 20746.501.315/"** с който Община Джебел възнамерява да кандидатства по процедура BG06RDNP001-19.028 – „МИГ Ардино-Джебел”, мярка 7.2 „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Ардино – Джебел“, както следва:

ОБЕКТ: „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ОБЩИНСКИ ПАРК В ЦЕНТРАЛНА ГРАДСКА ЧАСТ – КВ. 25, ГР. ДЖЕБЕЛ - имот с пл. сн. №315, кв. 25 по плана на гр. Джебел, общ. Джебел, обл.Кърджали /ПИ с идентификатор 20746.501.315/“-ПРОМЯНА НА ИНВЕСТИЦИОННИ НАМЕРЕНИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 154, АЛ. 5, ВЪВ ВРЪЗКА С АЛ. 2, Т.6 ОТ ЗУТ						
№	Наименование на предвидените СМР	мярка	количес- тво	Едини- чна цена, лв.	Стой- ност, лв.	№ на оферта с най-ниска цена/макси- мална пределна стойност на разхода
ЧАСТ "АРХИТЕКТУРНА"						
	Нова паркова алейна мрежа, вкл. и съпътстващи СМР					
1	Демонтаж на съществуващи плочки в парка	м ²	712,00	3,90	2 776,80	62-51-2 от 25.03.2020г.
2	Демонтаж на съществуващи бордюри в парка	м'	446,50	2,79	1 245,74	62-51-2 от 25.03.2020г.
3	Изгребване на пясъчна основа под плочки и бордюри с дебелина 50 см, включително натоварване и превоз на депо	м ³	356,00	6,80	2 420,80	62-51-2 от 25.03.2020г.



Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

4	Изкоп на хумусна почва с дебелина 50 см, включително натоварване и превоз на депо	м ³	270,00	14,50	3 915,00	62-51-2 от 25.03.2020г.
5	Доставка и полагане на хумусна почва на местата на премахнатите плочки	м ²	92,50	17,60	1 628,00	62-51-2 от 25.03.2020г.
6	Изравняване, трамбоване и оформяне на хумусната почва	м ²	185,00	7,22	1 335,70	62-51-2 от 25.03.2020г.
7	Изравняване и трамбоване на основата	м ²	1252,00	3,12	3 906,24	62-51-2 от 25.03.2020г.
8	Доставка и полагане на скална маса с дебелина на слоя 25 см с фракция - 0-63 мм	м ³	313,00	18,20	5 696,60	62-51-2 от 25.03.2020г.
9	Доставка и полагане на скална маса с дебелина на слоя 15 см с фракция - 0-18 мм	м ³	187,80	21,00	3 943,80	62-51-2 от 25.03.2020г.
10	Изравняване и трамбоване на скалната маса	м ²	1252,00	6,12	7 662,24	62-51-2 от 25.03.2020г.
11	Доставка и полагане на сипица с деб.на слоя 4 см	м ³	50,00	29,60	1 480,00	62-51-2 от 25.03.2020г.
12	Доставка и полагане на бетонови паважи (плочки) с дебелина 6 см. в правоъгълна-трапецовидна форма	м ²	1252,00	32,00	40 064,00	62-51-2 от 25.03.2020г.
13	Доставка и полагане на бетон C12/15 за бордюри	м ³	20,00	132,00	2 640,00	62-51-2 от 25.03.2020г.
14	Доставка и полагане на нови градински бордюри 8/16/50 см	м'	663,00	12,80	8 486,40	62-51-2 от 25.03.2020г.
Нова детска площадка, вкл. и съпътстващи СМР						
1	Демонтаж на детски уреди - пързалки и люлки	бр	2,00	35,00	70,00	62-51-2 от 25.03.2020г.
2	Демонтаж на съществуващи бордюри около детска площадка	м'	35,10	2,79	97,93	62-51-2 от 25.03.2020г.
3	Изгребване и премахване съществуващ пясък около детска площадка с дебелина около 25 см, вкл. и превоз до депо	м ²	77,00	18,00	1 386,00	62-51-2 от 25.03.2020г.
4	Д-ка и полагане на хумусна почва с дебелина около 25 см, вкл. оформяне и възстановяване околното пространство около премахнатата детска пл-ка	м ²	77,00	17,60	1 355,20	62-51-2 от 25.03.2020г.




Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

5	Изкоп на хумусна почва с дебелина 50 см, включително натоварване и превоз на депо	м ³	45,85	14,50	664,83	62-51-2 от 25.03.2020г.
6	Изравняване и трамбоване на основата	м ²	91,70	7,22	662,07	62-51-2 от 25.03.2020г.
7	Доставка и полагане на баластра с дебелина на слоя 30 см фракция - 2-40 мм	м ³	27,51	21,00	577,71	62-51-2 от 25.03.2020г.
8	Изравняване и трамбоване на баластрата	м ²	91,70	3,12	286,10	62-51-2 от 25.03.2020г.
9	Доставка и полагане на бетон C12/15 под бордюри	м ³	1,05	132,00	138,60	62-51-2 от 25.03.2020г.
10	Доставка и полагане на нови градински бордюри 8/16/50 см	м'	24,25	12,80	310,40	62-51-2 от 25.03.2020г.
11	Доставка и полагане на нови каучукови /гумени/ бордюри 5/25/100 см	м'	21,75	24,50	532,88	62-51-2 от 25.03.2020г.
12	Доставка и полагане на заварена мрежа N8 с растер 20/20см, за армиране на бетонова настилка	м ²	91,70	4,12	377,80	62-51-2 от 25.03.2020г.
13	Доставка, полагане и обработка на бетон C20/25 за армирана бетонова настилка, с дебелина 12 см	м ³	11,00	146,00	1 606,00	62-51-2 от 25.03.2020г.
14	Направа на изравнителна армирана циментова замазка с дебелина 4 см, върху армираната бетонова настилка	м ²	91,70	11,40	1 045,38	62-51-2 от 25.03.2020г.
15	Доставка и полагане на синтетична ударопоглещащи плочки с р-ри 40/40/4 см, залепени върху замазката на полиуретаново лепило	м ²	91,70	72,00	6 602,40	62-51-2 от 25.03.2020г.
16	Д-ка и монтаж на детска люлка тип махало	бр	1,00	780,00	780,00	62-51-2 от 25.03.2020г.
17	Д-ка и монтаж на комбинирано детско съоръжение	бр	1,00	3255,00	3 255,00	62-51-2 от 25.03.2020г.
18	Д-ка и монтаж на детска люлка тип везна	бр	1,00	360,00	360,00	62-51-2 от 25.03.2020г.
Фитнес площадка на открито, вкл. и съпътстващи СМР						
1	Изкоп на хумусна почва с дебелина 50 см, включително натоварване и превоз на депо	м ³	69,45	14,50	1 007,03	62-51-2 от 25.03.2020г.
2	Изравняване и трамбоване на основата	м ²	138,90	7,22	1 002,86	62-51-2 от 25.03.2020г.




Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

3	Доставка и полагане на баластра с дебелина на слоя 30 см фракция - 2-40 мм	м ³	41,67	21,00	875,07	62-51-2 от 25.03.2020г.
4	Изравняване и трамбоване на баластрата	м ²	138,90	3,12	433,37	62-51-2 от 25.03.2020г.
5	Доставка и полагане на бетон С12/15 под бордюри	м ³	1,20	132,00	158,40	62-51-2 от 25.03.2020г.
6	Доставка и полагане на нови градински бордюри 8/16/50 см	м'	28,20	12,80	360,96	62-51-2 от 25.03.2020г.
7	Доставка и полагане на нови каучукови /гумени/ бордюри 5/25/100 см	м'	23,00	24,50	563,50	62-51-2 от 25.03.2020г.
8	Доставка и полагане на заварена мрежа N8 с растер 20/20см, за армиране на бетонова настилка	м ²	138,90	4,12	572,27	62-51-2 от 25.03.2020г.
9	Доставка, полагане и обработка на бетон С20/25 за армирана бетонова настилка, с дебелина 12 см	м ³	16,67	146,00	2 433,82	62-51-2 от 25.03.2020г.
10	Направа на изравнителна армирана циментова замазка с дебелина 4 см, върху армираната бетонова настилка	м ²	138,90	11,40	1 583,46	62-51-2 от 25.03.2020г.
11	Доставка и полагане на синтетична ударопоглещащи плочки с р-ри 40/40/4 см, залепени върху замазката на полиуретаново лепило	м ²	138,90	72,00	10 000,80	62-51-2 от 25.03.2020г.
12	Направа кофраж около фундаменти под фитнес уреди с размери 60/60/60 - 6 бр.	м ²	8,64	24,00	207,36	62-51-2 от 25.03.2020г.
13	Доставка, полагане и обработка на бетон С20/25 за бетон на фундаменти	м ³	1,30	146,00	189,80	62-51-2 от 25.03.2020г.
14	Доставка и монтаж на кростренажор	бр.	1,00	960,00	960,00	62-51-2 от 25.03.2020г.
15	Доставка и монтаж на тренажор тип "клатушка"	бр.	1,00	575,00	575,00	62-51-2 от 25.03.2020г.
16	Комбиниран фитнес уред – тренажор за крака и успоредка	бр.	1,00	1000,00	1 000,00	62-51-2 от 25.03.2020г.
17	Доставка и монтаж на комбиниран фитнес уред – лост за набиране, тренажор за талия и уред за въздушно ходене.	бр.	1,00	1400,00	1 400,00	62-51-2 от 25.03.2020г.
18	Комбиниран уред с лост за набиране и тренажор за талия	бр.	1,00	625,00	625,00	62-51-2 от 25.03.2020г.
19	Ски тренажор	бр.	1,00	1050,00	1 050,00	62-51-2 от 25.03.2020г.




Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

Дървена беседка, вкл. и съпътстващи СМР						
1	Доставка и монтаж на дървена беседка с шестоъгълна форма с размери 405/405/290 см, с дървени пейки и маса, по каталог на производителя	бр.	1,00	3110,00	3 110,00	62-51-2 от 25.03.2020г.
2	Изкоп на хумусна почва с дебелина 40 см, включително натоварване и превоз на депо, в участъка под беседката и алеята около и до нея	м ³	26,24	14,50	380,48	62-51-2 от 25.03.2020г.
3	Изравняване и трамбоване на основата	м ²	65,60	3,12	204,67	62-51-2 от 25.03.2020г.
4	Доставка и полагане на баластра с дебелина на слоя 25 см фракция - 2-40 мм	м ³	16,40	21,00	344,40	62-51-2 от 25.03.2020г.
5	Изравняване и трамбоване на баластрата	м ²	65,60	3,12	204,67	62-51-2 от 25.03.2020г.
6	Доставка и полагане на заварена мрежа N8 с растер 20/20см, за армиране на бетонова настилка	м ²	15,90	4,12	65,51	62-51-2 от 25.03.2020г.
7	Направа кофраж около плочата под беседката, като извън очертанието на колоните излиза по 15 см	м ²	2,23	24,00	53,52	62-51-2 от 25.03.2020г.
8	Доставка, полагане и обработка на бетон C20/25 за армирана бетонова настилка, с дебелина 12 см	м ³	1,91	146,00	278,86	62-51-2 от 25.03.2020г.
9	Доставка и полагане на сипица с дебелина 5 см за изравняване на основата върху баластрата с фракция - 2-8 мм	м ³	0,80	29,60	23,68	62-51-2 от 25.03.2020г.
10	Доставка и полагане на бетонови паважи /плочки/ под беседката	м ³	15,93	32,00	509,76	62-51-2 от 25.03.2020г.
11	Доставка и полагане на бетон C12/15 под бордюри, около беседката	м ³	0,50	132,00	66,00	62-51-2 от 25.03.2020г.
12	Доставка и полагане на нови градински бордюри 8/16/50 см, около беседката	м'	16,60	12,80	212,48	62-51-2 от 25.03.2020г.
Алеи около парка, вкл. и съпътстващи СМР						
1	Демонтаж на съществуващи бетонови бордюри между пътя и крайните алеи	м'	272,40	2,79	760,00	62-51-2 от 25.03.2020г.
2	Демонтаж на съществуващи бетонови бордюри между парка и крайните алеи	м'	176,00	2,79	491,04	62-51-2 от 25.03.2020г.




Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

3	Демонтаж на съществуващи бетонови плочки по алеите, граничещи с улиците	м ²	415,60	3,90	1 620,84	62-51-2 от 25.03.2020г.
4	Изземване и премахване на пясъчно легло под съществуващите плочки с дебелина 5-7 см, вкл. и извозване на депо	м ³	25,00	6,80	170,00	62-51-2 от 25.03.2020г.
5	Изравняване, оформяне и трамбоване на основата	м ²	415,60	3,12	1 296,67	62-51-2 от 25.03.2020г.
6	Изкоп на хумусна почва с дебелина 50 см, включително натоварване и превоз на депо, в участъка под новопредвидена алея от северната страна на парка	м ³	121,90	14,50	1 767,55	62-51-2 от 25.03.2020г.
7	Изравняване и трамбоване на основата	м ²	243,80	3,12	760,66	62-51-2 от 25.03.2020г.
8	Доставка и полагане на скална маса с дебелина на слоя 25 см фракция - 0-63 мм	м ³	60,95	18,20	1 109,29	62-51-2 от 25.03.2020г.
9	Доставка и полагане на скална маса с дебелина на слоя 15 см фракция - 0-18 мм	м ³	30,48	21,00	640,08	62-51-2 от 25.03.2020г.
10	Изравняване и трамбоване на скалната маса	м ²	243,80	8,00	1 950,40	62-51-2 от 25.03.2020г.
11	Доставка и полагане на сипица с дебелина на слоя 4 см	м ³	9,75	29,60	288,60	62-51-2 от 25.03.2020г.
12	Д-ка и полагане на бетонови паважи /плочки/ с дебелина 6 см в правоъгълна-трапецовидна форма	м ²	543,00	32,00	17 376,00	62-51-2 от 25.03.2020г.
13	Д-ка и полагане на тактилни плочи за информация 30/30/5 см	м ²	73,00	41,00	2 993,00	62-51-2 от 25.03.2020г.
14	Д-ка и полагане на тактилни плочи за внимание 30/30/5 см	м ²	9,00	43,00	387,00	62-51-2 от 25.03.2020г.
15	Доставка и полагане на бетон C12/15 под бордюри	м ³	14,50	132,00	1 914,00	62-51-2 от 25.03.2020г.
16	Доставка и полагане на нови бетонови бордюри 15/35/50 см, между пътя и крайните алеи и възстановяване на настилка след демонтажа	м'	272,40	16,00	4 358,40	62-51-2 от 25.03.2020г.
17	Доставка и полагане на нови градински бордюри 8/16/50 см, между парка и крайните алеи	м'	210,70	12,80	2 696,96	62-51-2 от 25.03.2020г.
18	Д-ка и монтаж на метални решетки около съществуващи и запазващи се дървета 1/1 м	бр	9,00	24,00	216,00	62-51-2 от 25.03.2020г.




Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

	Пейки и кошчета за боклук					
1	Демонтаж на кошчета за боклук	бр	2,00	5,00	10,00	62-51-2 от 25.03.2020г.
2	Демонтаж на пейки	бр	3,00	6,00	18,00	62-51-2 от 25.03.2020г.
3	Доставка и монтаж на пейки от дървен материал на метална конструкция с рамери- 50/180/85	бр.	20,00	250,00	5 000,00	62-51-2 от 25.03.2020г.
4	Доставка и монтаж на кошчета за отпадъци	бр.	14,00	80,00	1 120,00	62-51-2 от 25.03.2020г.
	Стоянка за велосипеди					
1	Д-ка и монтаж на метални стоянки за велосипеди- за по 5 велосипеда на стоянка	бр	3,00	180,00	540,00	62-51-2 от 25.03.2020г.
ОБЩА СТОЙНОСТ ПО ЧАСТ "АРХИТЕКТУРНА"					185 246,82	62-51-2 от 25.03.2020г.
ЧАСТ "ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ" -АВТОМАТИЧНА НАПОИТЕЛНА СИСТЕМА						
1	Разпръсквач "PGP" 10 см, рег. сектор (40-360°) + дюза , радиус 2,5- 4,6м	бр.	99,00	29,10	2 880,90	62-51-2 от 25.03.2020г.
2	Инструмент за настройка, радиус / сектор МР роторна дюза	бр.	1,00	4,20	4,20	62-51-2 от 25.03.2020г.
3	Коляно ½" коничен крайник	бр.	99,00	1,50	148,50	62-51-2 от 25.03.2020г.
4	Клапан електромагнитен 1"Ж с рег. на дебита със соленоид на 9V	бр.	99,00	57,44	5 686,56	62-51-2 от 25.03.2020г.
5	Соленоид DC 9V за всички модели клапани	бр.	4,00	48,12	192,48	62-51-2 от 25.03.2020г.
6	Регулируем регулатор на налягане/ от 1,4 до 7,0атм./- за всички модели клапани	бр.	4,00	151,60	606,40	62-51-2 от 25.03.2020г.
7	Хидроизолираща връзка 2х6мм2	бр.	99,00	4,12	407,88	62-51-2 от 25.03.2020г.
8	Радиопрограматор–предавател безжичен за външен монтаж	бр.	1,00	293,80	293,80	62-51-2 от 25.03.2020г.
9	Модул-програматор – 1 станция	бр.	1,00	135,20	135,20	62-51-2 от 25.03.2020г.
10	Модул-програматор – 2 станции	бр.	3,00	171,60	514,80	62-51-2 от 25.03.2020г.
11	Модул-програматор – 4 станции	бр.	2,00	293,80	587,60	62-51-2 от 25.03.2020г.
12	Сензор за дъжд	бр.	1,00	106,60	106,60	62-51-2 от 25.03.2020г.
13	Датчик за дъжд "RAIN CLICK "	бр.	1,00	98,80	98,80	62-51-2 от 25.03.2020г.



Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

14	ШАХТА КЛАПАНИ ПРАВОЪГЪЛНА СЪС ЗАКЛ.БОЛТ	бр.	1,00	99,58	99,58	62-51-2 от 25.03.2020г.
15	ШАХТА ПРАВОЪГЪЛНА С $\frac{3}{4}$ " СПИРАТЕЛЕН КРАН с холендър за измиване на алеи	бр.	2,00	130,00	260,00	62-51-2 от 25.03.2020г.
16	Колектор за клапани 2- пътен/ холендров 1"	бр.	2,00	6,85	13,70	62-51-2 от 25.03.2020г.
17	Колектор за клапани 3- пътен/ холендров 1"	бр.	3,00	14,30	42,90	62-51-2 от 25.03.2020г.
18	Колектор за клапани 4- пътен/ холендров 1"	бр.	7,00	21,00	147,00	62-51-2 от 25.03.2020г.
19	Коляно за колектор / холендров 1"	бр.	11,00	7,25	79,75	62-51-2 от 25.03.2020г.
20	Нипел за колектор / холендров 1"	бр.	34,00	1,20	40,80	62-51-2 от 25.03.2020г.
21	Капков маркуч "GARDENPLAST" ф16мм /0,33м/2л/ч	м.л.	208,20	2,50	520,50	62-51-2 от 25.03.2020г.
22	Колче фиксиращо PE ф16мм(20)	бр.	99,00	0,95	94,05	62-51-2 от 25.03.2020г.
Спецификация на тръби и фитинги						
23	DN/OD тръби ф110мм/ обсадни тръби за преминаване под алеи/	м.л.	225,30	18,50	4 168,05	62-51-2 от 25.03.2020г.
24	PE тръби ф40мм	м.л.	291,80	4,12	1 202,22	62-51-2 от 25.03.2020г.
25	PE тръби ф32мм	м.л.	58,50	4,00	234,00	62-51-2 от 25.03.2020г.
26	PE тръби ф25мм	м.л.	71,90	3,50	251,65	62-51-2 от 25.03.2020г.
27	PE тръби ф20мм	м.л.	298,50	3,20	955,20	62-51-2 от 25.03.2020г.
28	PE Тройник PN10 75 x 40 x 75	бр.	2,00	6,00	12,00	62-51-2 от 25.03.2020г.
29	PE Тройник PN10 75 x 40 x 40	бр.	2,00	5,65	11,30	62-51-2 от 25.03.2020г.
30	PE Тройник PN10 40 x 40 x 40	бр.	79,00	4,80	379,20	62-51-2 от 25.03.2020г.
31	PE Тройник PN10 40 x 25 x 40	бр.	15,00	4,00	60,00	62-51-2 от 25.03.2020г.
32	PE Тройник PN10 40 x 20 x 40	бр.	84,00	4,00	336,00	62-51-2 от 25.03.2020г.
33	PE Тройник PN10 40 x 25 x 40	бр.	15,00	4,00	60,00	62-51-2 от 25.03.2020г.
34	PE Тройник PN10 40 x 32 x 40	бр.	9,00	4,20	37,80	62-51-2 от 25.03.2020г.
35	PE Коляно PN10 40 x 40	бр.	25,00	5,50	137,50	62-51-2 от 25.03.2020г.




Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

36	РЕ Адаптор PN10 40 x 1"	бр.	2,00	6,80	13,60	62-51-2 от 25.03.2020г.
37	РЕ Муфа PN10 75 X 75	бр.	4,00	3,50	14,00	62-51-2 от 25.03.2020г.
38	РЕ Муфа PN10 40 X 40	бр.	7,00	2,00	14,00	62-51-2 от 25.03.2020г.
39	Спирателен кран (СК) 3" Ж с изпускател	бр.	1,00	125,00	125,00	62-51-2 от 25.03.2020г.
40	Спирателен кран (СК) 2 1/2" Ж с изпускател	бр.	3,00	110,00	330,00	62-51-2 от 25.03.2020г.
41	Спирателен кран (СК) 1" Ж с изпускател	бр.	5,00	59,00	295,00	62-51-2 от 25.03.2020г.
42	Нипел РЕ 3"x3"	бр.	2,00	16,80	33,60	62-51-2 от 25.03.2020г.
43	Нипел РЕ 1" x 1"	бр.	7,00	9,50	66,50	62-51-2 от 25.03.2020г.
44	Нипел РЕ 3/4" x 3/4"	бр.	4,00	2,45	9,80	62-51-2 от 25.03.2020г.
СМР, други разходи						
46	Трасировъчни работи	бр.	1,00	750,00	750,00	62-51-2 от 25.03.2020г.
47	Резервоар за вода за подземен монтаж 20м ³ от полиетилен	бр.	1,00	9267,70	9 267,70	62-51-2 от 25.03.2020г.
48	Помпа за чиста вода- Q=4м ³ /ч а 4атм със свързващи фитинги	бр.	1,00	795,00	795,00	62-51-2 от 25.03.2020г.
49	Изкоп с шир. до 1,2м и дълб. до 2,0м в з.п.	м ³	549,30	4,20	2 307,06	62-51-2 от 25.03.2020г.
50	Изкоп с шир. над 1,2м и дълб. над 2,0м в з.п.	м ³	40,60	7,50	304,50	62-51-2 от 25.03.2020г.
51	Подложка пясък	м ³	70,80	28,00	1 982,40	62-51-2 от 25.03.2020г.
52	Обратно засипване на з.п.	м ³	543,90	7,00	3 807,30	62-51-2 от 25.03.2020г.
53	Направа на водомерна шахта с р-ри 1,20/1,80/1,5 с мет.капак	бр.	1,00	528,00	528,00	62-51-2 от 25.03.2020г.
54	Направа на шахта помпа 1,2/1,2/1,2 с мет.капак	бр.	1,00	420,00	420,00	62-51-2 от 25.03.2020г.
55	Доставка и монтаж на водовземна скоба ф160/ф75	бр.	1,00	52,00	52,00	62-51-2 от 25.03.2020г.
56	Доставка и монтаж на ТСК ф75мм	бр.	1,00	128,00	128,00	62-51-2 от 25.03.2020г.
57	Доставка и монтаж на ПЕ ВП ф75мм	м.л.	13,60	9,15	124,44	62-51-2 от 25.03.2020г.
58	Доставка и монтаж СКф75	бр.	3,00	44,12	132,36	62-51-2 от 25.03.2020г.
59	Доставка и монтаж В 20м ³ /ч	бр.	1,00	250,00	250,00	62-51-2 от 25.03.2020г.



Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

60	Доставка и монтаж ОКф75	бр.	1,00	32,00	32,00	62-51-2 от 25.03.2020г.
61	Доставка и монтаж СКф75 с изпр.	бр.	1,00	51,00	51,00	62-51-2 от 25.03.2020г.
62	Полагане на обсадни тръби /без възстановяване на настилка ако това се налага/	м.л.	225,30	21,34	4 807,90	62-51-2 от 25.03.2020г.
ВСИЧКО ПО ЧАСТ "ВиК"					47 448,08	62-51-2 от 25.03.2020г.
част "Електрическа"						
Монтажни дейности						
1	Направа на бетонов фундамент с размери 300/200/600mm за табло за управление	бр.	1,00	65,00	65,00	62-51-2 от 25.03.2020г.
2	Направа на бетонов фундамент с размери 600/400/600mm за табло за поливна с-ма	бр.	1,00	260,00	260,00	62-51-2 от 25.03.2020г.
3	Доставка и монтаж на табло за управление по схема	бр.	1,00	260,00	260,00	62-51-2 от 25.03.2020г.
4	Доставка и монтаж на табло за поливна с-ма по схема	бр.	1,00	860,00	860,00	62-51-2 от 25.03.2020г.
5	Изкъртване на асфалтова настилка	m ²	3,80	16,00	60,80	62-51-2 от 25.03.2020г.
6	Направа на изкоп за полагане на кабел 0,8/0,4 m и 1,1/0,4 m	m ³	113,61	6,20	704,38	62-51-2 от 25.03.2020г.
7	Подложка от пресят пясък 10 см.	m ³	14,06	32,12	451,61	62-51-2 от 25.03.2020г.
8	Обратна засипка от пресят пясък 15 см.	m ³	21,09	32,12	677,41	62-51-2 от 25.03.2020г.
9	Доставка на двуслойна гофрирана тръба OD/ID 40/32 mm с гофриран външен слой и гладък вътрешен	m	525,00	1,22	640,50	62-51-2 от 25.03.2020г.
10	Полагане на същата в изкоп	m	525,00	0,18	94,50	62-51-2 от 25.03.2020г.
11	Доставка на силов кабел НН с PVC изолация и медни жила, тип СВТ 3x2,5 mm ²	m	400,00	4,21	1 684,00	62-51-2 от 25.03.2020г.
12	Изтегляне на същия в гофрирана PVC тръба	m	400,00	0,63	252,00	62-51-2 от 25.03.2020г.
13	Доставка на силов кабел НН с PVC изолация и медни жила, тип СВТ 3x6 mm ²	m	100,00	6,15	615,00	62-51-2 от 25.03.2020г.
14	Изтегляне на същия в гофрирана PVC тръба	m	100,00	0,83	83,00	62-51-2 от 25.03.2020г.
15	Доставка на силов кабел НН NYU 3x2.5 mm ²	m	5,00	4,80	24,00	62-51-2 от 25.03.2020г.




Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

16	Изтегляне на същия в гофрирана PVC тръба	m	5,00	0,65	3,25	62-51-2 от 25.03.2020г.
17	Доставка на кабел H05VV-F 2x1,5 mm ²	m	20,00	1,25	25,00	62-51-2 от 25.03.2020г.
18	Изтегляне на същия в гофрирана PVC тръба	m	20,00	0,60	12,00	62-51-2 от 25.03.2020г.
19	Доставка на стоманено тръбен стълб с обща височина 5м, горещо поцинкован	бр.	22,00	359,20	7 902,40	62-51-2 от 25.03.2020г.
20	Монтаж на същия	бр.	22,00	112,50	2 475,00	62-51-2 от 25.03.2020г.
21	Доставка на стоманен горещо поцинкован заземител от профилна стомана 63/63/6 mm с дължина 1,5 m, комплект с поцинкована шина 40/4, с дължина 2 m	бр.	23,00	30,00	690,00	62-51-2 от 25.03.2020г.
22	Набиване на същия	бр.	23,00	4,50	103,50	62-51-2 от 25.03.2020г.
23	Доставка на сигнална полиамидна лента "Внимание кабел!"	m	351,50	0,09	31,64	62-51-2 от 25.03.2020г.
24	Полагане на същата	m	351,50	0,04	14,06	62-51-2 от 25.03.2020г.
25	Направа на обратна засипка	m ³	78,46	6,10	478,61	62-51-2 от 25.03.2020г.
26	Възстановяване на асфалтова настилка	m ²	3,80	20,00	76,00	62-51-2 от 25.03.2020г.
27	Доставка на клемна кутия за захранване на улично осветление за напрежение 400/230V, степен на защита IP44, комплект с клемен блок с редови винтови клеми за монтаж на жила до 10 mm ² , комплект с един брой Автоматичен прекъсвач, 1р, крива C, 2A	бр.	22,00	80,00	1 760,00	62-51-2 от 25.03.2020г.
28	Монтаж на същата	бр.	22,00	12,00	264,00	62-51-2 от 25.03.2020г.
29	Доставка на LED лампа 50 W, 6500 lm, 4000K, IP 65.	бр.	22,00	215,00	4 730,00	62-51-2 от 25.03.2020г.
30	Монтаж на същото	бр.	22,00	23,52	517,44	62-51-2 от 25.03.2020г.
31	Доставка на силов кабел НН с PVC изолация и медни жила, тип СВТ 3x1.5 mm ²	m	110,00	1,32	145,20	62-51-2 от 25.03.2020г.
32	Изтегляне на същия в стълб за парково осветление	m	110,00	0,20	22,00	62-51-2 от 25.03.2020г.
Пусково наладъчни работи						
33	Измерване на преходно съпротивление на заземител.	бр.	23,00	18,00	414,00	62-51-2 от 25.03.2020г.
ОБЩО ПО ЧАСТ "ЕЛЕКТРИЧЕСКА"					26 396,29	



Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

ЧАСТ: ПАРКОУСТРОЯВАНЕ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ						
ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И ПОЧИСТВАНЕ						
1	РАЗЧИСТВАНЕ НА ТЕРЕН	м2	2282,0 0	1,20	2 738,40	62-51-2 от 25.03.2020г.
2	ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА ПРЕДИ ПОЛАГАНЕ НА ТРЕВНО СЕМЕ 1. Оформяне на долен пласт с баластра на терена 2. Оформяне на горен пласт с промит пясък на терена; 3. Оформяне на наклона на терена 4. Валиране на оформения терен 5. Третиране с Раундап на площта, за да не поникнат плевели;	м2	2282,0 0	4,44	10 132,08	62-51-2 от 25.03.2020г.
3	ДОСТАВКА И ЗАСАЖДАНЕ ШИР.ДЪРВЕТА, ВИДОВЕ С Н=1,50-2,50М. ДУПКИ 60/60/40	бр.	50,00	25,00	1 250,00	62-51-2 от 25.03.2020г.
4	ДОСТАВКА И ЗАСАЖДАНЕ ИГЛОЛИСТНИ ДЪРВЕТА, ВИДОВЕ С Н=1,20-2,00М. ДУПКИ 60/60/40	бр.	3,00	25,00	75,00	62-51-2 от 25.03.2020г.
5	ЖИВ ПЛЕТ ОТ ХРАСТОВИДНА РАСТИТЕЛНОСТ - ДОСТАВКА И ЗАСАЖДАНЕ , УЛЕЙ С ШИРОЧИНА 50СМ	бр.	1410,0 0	3,00	4 230,00	62-51-2 от 25.03.2020г.
6	ЗАСАЖДАНЕ НА ДЕКОРАТИВНИ ЦВЕТА И ХРАСТИ В ДУПКИ 30/30/30	бр.	722,00	3,00	2 166,00	62-51-2 от 25.03.2020г.
7	ЗАТРЕВЯВАНЕ И ТОРЕНЕ С АМ.СЕЛИТРА 20КГ/ДКА	дка	2,00	25,00	50,00	62-51-2 от 25.03.2020г.
8	ТРЕВНА СМЕСКА (ДА СЕ ПРЕДВИДИ И ПОДСЯВАНЕ ПРИ НУЖДА)	дка	2,00	120,00	240,00	62-51-2 от 25.03.2020г.
9	ПОЛИВАНЕ ПРИ СЪЗДАВАНЕ НА ТРЕВНИ ПЛОЩИ	дка	2,00	20,00	40,00	62-51-2 от 25.03.2020г.
10	ВАЛИРАНЕ НА НОВИ ТРЕВНИ ПЛОЩИ С РЪЧЕН ВАЛЯК.	дка	2,00	85,00	170,00	62-51-2 от 25.03.2020г.
	Видов състав					62-51-2 от 25.03.2020г.
1	Thuja occidentalis "Smaragd"	бр.	3,00	30,00	90,00	62-51-2 от 25.03.2020г.
2	Acer platanoides	бр.	37,00	25,00	925,00	62-51-2 от 25.03.2020г.
3	Acer platanoides "Royal Red"	бр.	9,00	40,00	360,00	62-51-2 от 25.03.2020г.
4	Rhus typhina	бр.	4,00	20,00	80,00	62-51-2 от 25.03.2020г.
5	Calluna vulgaris	бр.	682,00	1,50	1 023,00	62-51-2 от 25.03.2020г.




Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

6	Euonymus japonica	бр.	9,00	3,00	27,00	62-51-2 от 25.03.2020г.
7	Festuca glauca	бр.	11,00	3,00	33,00	62-51-2 от 25.03.2020г.
8	Juniperus horizontalis ' Gold Strike '	бр.	5,00	5,00	25,00	62-51-2 от 25.03.2020г.
9	Lavandula angustifolia	бр.	15,00	3,50	52,50	62-51-2 от 25.03.2020г.
10	Ligustrum ovalifolium-	бр.	1410,0 0	0,80	1 128,00	62-51-2 от 25.03.2020г.
	Други					
1	Доставка и полагане на Декоративен бял мраморен камък-фракция 4-8см	м2	26,8	36,00	964,80	62-51-2 от 25.03.2020г.
2	Доставка и полагане Полиетилен под дек.камък	м2	26,8	2,50	67,00	62-51-2 от 25.03.2020г.
3	Зелена окантваща лента-разделяща тревна площ от камък	л.м.	30,5	14,50	442,25	62-51-2 от 25.03.2020г.
4	Доставка и полагане Камък за алпинеум (различна големина)	бр.	12	25,00	300,00	62-51-2 от 25.03.2020г.
ОБЩО ЧАСТ "ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ"					26 609,03	62-51-2 от 25.03.2020г.
ОБЩО ПО ВСИЧКИ ПРОЕКТНИ ЧАСТИ:					285 700,22	62-51-2 от 25.03.2020г.
ДДС 20%:					57 140,04	62-51-2 от 25.03.2020г.
ВСИЧКО ЗА ОБЕКТА:					342 840,26	62-51-2 от 25.03.2020г.

Стойност на разходите за видове СМР, който да бъде включен като допустим разход в бюджета на проектно предложение "Благоустройство на общински парк в централна градска част – кв.25, гр. Джебел – имот с пл.сн.№ 315, кв.25 по плана на гр. Джебел, общ. Джебел, обл. Кърджали /ПИ с идентификатор 20746.501.315/", финансиран по мярка 7.2 „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ «МИГ Ардино – Джебел» с бенефициент община Джебел, да бъде съгласно оферта №62-51-2 от 25.03.2020г. с час 15:12.ч. на оферент „Сенстрой” ЕООД с предложена обща стойност от **285 700,22 лева (словом: двеста осемдесет и пет хиляди и седемстотин лева и двадесет и две стотинки)** без включен ДДС или **342 840,26 лева (словом: триста четиридесет и две хиляди осемстотин и четиридесет лева и двадесет и шест стотинки)** с включен ДДС.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

2.Обосновка на мотивите обусловили избора:

В хода на пазарните консултации, са постъпили 3 (три) независими оферти, както следва:

1. **„Сенстрой“ ЕООД, с ЕИК: 200054203**, със седалище и адрес на управление: гр.Джебел 6850 ул. „Надежда“ №4, обл.Кърджали, общ.Джебел, тел: 0882488925, 0888898550; Електронна поща: senstroy_eood@abv.bg, представляващ Сенай Ремзи Тасим с подадена оферта №62-51-2 от 25.03.2020г. в 15:12 часа;
2. **„ИЗОГЛАС СТРОЙ“ ООД, с ЕИК: 202314635** със седалище и адрес на управление: гр.София 1421, район Лозенец, ул. «Димитър Хаджикоцев»№ 94, ет. 3, ап. 5, Област София, общ. Столична, Е-мейл: izoglas@abv.bg, Мобилен телефон: 0888959700, представляващ Иво Николаев Кусев с подадена оферта № 67-789-1 от 26.03.2020г. в 15:29 часа;
3. **„КОРЕКТ ИНВЕСТ-2012“ ЕООД, с ЕИК: 202314393**, със седалище и адрес на управление: гр.Хасково 6300 ул. Стара Планина 6-12, вх.А ет.1 ап.1, Телефон: 0884092217; Е-mail: fredi1970@abv.bg, представляващ Жана Стефанова Михайлова с подадена оферта 62-790-1 от 26.03.2020г. в 15:31 часа.

Участникът **„Сенстрой“ ЕООД** е предложил най-ниската цена и офертата му отговаря на изискванията на възложителя посочени в поканата за събиране на оферти чрез прилагане на принципа на Пазарни консултации съгласно чл. 44 от ЗОП- Оферентът е предложил видовете СМР, обявени от възложителя, които са съобразени с целите на проекта, дейността на бенефициента, изискванията на възложителя, оповестени в Поканата за събиране на оферти и Техническата спецификация на възложителя към Поканата.

Максималната пределна стойност на разхода за който се кандидатства следва да бъде определен въз основа на критерия „най- ниска цена“, поради което е взето гореизложеното решение.

Кмет на Община Джебел _____ п _____
/Неджми Ниязи Али /